NOVAES ENGENHARIA

SAAE PORTO FELIZ

DIAGRAMA DE VOLUMES ACUMULADOS - TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DOS LODOS ADENSADOS

Minutos	Lodo afluente		V acumulado	V alim. centrífugas		Saldo	V máximo
	(m³)						
0			0	0	0	0,0	41,5
20		40,5	41	4,03	4,03	36,5	
40			41	4,03	8,06	32,4	
60			41	4,03	12,09	28,4	
80			41	4,03	16,12	24,4	
100			41	4,03	20,15	20,4	
120			41	4,03	24,18	16,3	
140			41	4,03	28,21	12,3	
160			41	4,03	32,24	8,3	
180			41	4,03	36,27	4,2	
200			81	4,03	40,30	40,7	
220		40,5	81	4,03	44,33	36,7	
240			81	4,03	48,36	32,6	
260			81	4,03	52,39	28,6	
280			81	4,03	56,42	24,6	
300			81	4,03	60,45	20,6	
320			81	4,03	64,48	16,5	
340			81	4,03	68,51	12,5	
360			81	4,03	72,54	8,5	
380			81	4,03	76,57	4,4	
400			122	4,03	80,60	40,9	
420		40,5	122	4,03	84,63	36,9	
440			122	4,03	88,66	32,8	
460			122	4,03	92,69	28,8	
480			122	4,03	96,72	24,8	
500			122	4,03	100,75	20,8	
520			122	4,03	104,78	16,7	
540			122	4,03	108,81	12,7	
560			122	4,03	112,84	8,7	
580			122	4,03	116,87	4,6	
600			162	4,03	120,90	41,1	
620		40,5	162	4,03	124,93	37,1	
640			162	4,03	128,96	33,0	
660			162	4,03	132,99	29,0	
680			162	4,03	137,02	25,0	
700			162	4,03	141,05	21,0	
720			162	4,03	145,08	16,9	
740			162	4,03	149,11	12,9	
760			162	4,03	153,14	8,9	
780			162	4,03	157,17	4,8	
800			203	4,03	161,20	41,3	
820		40,5	203	4,03	165,23	37,3	
840			203	4,03	169,26	33,2	
860			203	4,03	173,29	29,2	
880			203	4,03	177,32	25,2	
900			203	4,03	181,35	21,2	
920			203	4,03	185,38	17,1	
940			203	4,03	189,41	13,1	
960			203	4,03	193,44	9,1	
980			203	4,03	197,47	5,0	
1000			243	4,03	201,50	41,5	
1020		40,5	243	4,03	205,53	37,5	
1040			243	4,03	209,56	33,4	

NOVAES ENGENHARIA

SAAE PORTO FELIZ

DIAGRAMA DE VOLUMES ACUMULADOS - TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DOS LODOS ADENSADOS

1060			243	4,03	213,59	29,4
1080			243	4,03	217,62	25,4
1100			243	4,03	221,65	21,4
1120			243	4,03	225,68	17,3
1140			243	4,03	229,71	13,3
1160			243	4,03	233,74	9,3
1180			243	4,03	237,77	5,2
1200			243	4,03	241,80	1,2

TOTAL 243 243